

ANEXO 9 FORMULARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPA-02- 2024

FECHA:

DD/MM/AA

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTÍN CARABALÍ, CORREGIMIENTO LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR. TOTAL
PRELIMINARES					
1,01	CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	9,00		\$ 0,00
1,02	BAÑOS PORTÁTILES (2)	MES	8,00		\$ 0,00
1,03	OFICINA	M2	10,00		\$ 0,00
1,04	ALMACEN	M2	8,00		\$ 0,00
1,05	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO H= 2MT	MT	45,00		\$ 0,00
1,06	LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA	M2	299,00		\$ 0,00
1,07	INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA	UND	1,00		\$ 0,00
1,08	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	UND	1,00		\$ 0,00
1,09	DESCAPOTE	M2	350,00		\$ 0,00
				VALOR PARCIAL	\$ 0,00
2. CIMENTACION					
2,01	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION SUPERFICIAL	M3	36,00		\$ 0,00
2,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A	M3	125,00		\$ 0,00
2,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A	M3	120,40		\$ 0,00
2,04	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M	M2	86,90		\$ 0,00
2,05	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	20,90		\$ 0,00
2,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	4,30		\$ 0,00
2,07	LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M2	150,30		\$ 0,00
2,08	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	15.910,00		\$ 0,00
2,09	MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	449,43		\$ 0,00
2,1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	84,00		\$ 0,00
				VALOR PARCIAL	\$ 0,00
3. ESTRUCTURAS					
3,01	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA	M3	12,40		\$ 0
3,02	VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA	M3	11,30		\$ 0
3,03	LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA PARA SOPORTE	MT	40,20		\$ 0
3,04	PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS, CON LOSETA	M2	135,10		\$ 0
3,05	ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	3,20		\$ 0
				VALOR PARCIAL	\$ 0,00
4. MAMPOSTERIA - PREFABRICADOS					
4,01	BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.	M2	237,00		\$ 0
4,02	BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.	MT	121,00		\$ 0
4,03	MURO EN LADRILLO CALADO	M2	67,00		\$ 0
4,04	REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO	KG	1.068,00		\$ 0
4,05	DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA	MT	670,00		\$ 0
4,06	ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2"	UND	332,00		\$ 0
4,07	BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE CUBIERTA	M2	90,10		\$ 0
4,08	ALFAJIAS	MT	70,90		\$ 0
				VALOR PARCIAL	\$ 0,00
5. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO,	MT	3.700,00		\$ 0
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8	MT	120,00		\$ 0
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10	MT	90,00		\$ 0
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA	UND	1,00		\$ 0
5,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO	UND	27,00		\$ 0
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO	UND	20,00		\$ 0
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18	UND	32,00		\$ 0

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR. TOTAL
5,08	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS	UND	1,00		\$ 0
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS	UND	1,00		\$ 0
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP	UND	12,00		\$ 0
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP	UND	6,00		\$ 0
5,12	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COPPERWELD 5/8	UND	1,00		\$ 0
5,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4	UND	100,00		\$ 0
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS 4X2	UND	80,00		\$ 0
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB	UND	20,00		\$ 0
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN 3/4	UND	32,00		\$ 0
5,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4	UND	200,00		\$ 0
5,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO	UND	5,00		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO,	MT	25,00		\$ 0
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8	GLB	1,00		\$ 0
6,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10	GLB	1,00		\$ 0
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA	UND	1,00		\$ 0
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO	UND	2,00		\$ 0
6,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO	MT	5,00		\$ 0
6,07	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18	UND	1,00		\$ 0
6,09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS	UND	2,00		\$ 0
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS	MT	10,00		\$ 0
6,11	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP	UND	5,00		\$ 0
6,12	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP	MT	25,00		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00
7. ENCHAPES Y PISOS					
7,01	ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3	M2	213,90		\$ 0
7,02	PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI	M2	199,70		\$ 0
7,03	PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR	M2	213,90		\$ 0
7,04	ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA	M2	19,90		\$ 0
7,05	PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS,	M2	29,30		\$ 0
7,06	ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	M2	111,00		\$ 0
7,07	ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	MT	15,80		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00
8. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					
8,01	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1.216,00		\$ 0
8,02	CUBIERTA TIPO SANDWICH	M2	150,00		\$ 0
8,03	CANAL GALVANIZADA	MT	18,60		\$ 0
8,04	PUNTO ANCLAJE CUBIERTA	KG	180,00		\$ 0
8,05	SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA	MT	63,10		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00
9. CARPINTERIA METALICA					
9,01	VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21	UND	8,00		\$ 0
9,02	VENTANA CORREDIZA V01', 2.81X1.62	UND	1,00		\$ 0
9,03	VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42	UND	3,00		\$ 0
9,04	VENTANA FIJA V03, 5X0,8	UND	1,00		\$ 0
9,05	VENTANA FIJA V04, 0.72X2.14	UND	1,00		\$ 0
9,06	VENTANA FIJA V04' 0.72X2.14	UND	1,00		\$ 0
9,07	VENTANA FIJA V05; 1.6X0.8	UND	1,00		\$ 0
9,08	VENTANA FIJA V05', 1.6X0.8	UND	1,00		\$ 0
9,09	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE 1.06X2.14	UND	2,00		\$ 0
9,1	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE 1.X2.14	UND	2,00		\$ 0
9,11	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE 0.84X2.14	UND	1,00		\$ 0
9,12	PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR METALICO.	MT	15,00		\$ 0
9,13	BARANDA METALICA	MT	6,70		\$ 0

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR. TOTAL
9,14	ESCALERA ACCESO A CUBIERTA	UND	1,00		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00

10. OBRAS EXTERIORES

8,01	CORDON EN CONCRETO 3000 PSI, 0.1X0.2 MT	MT	68,00		\$ 0
8,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1 MT	M2	35,00		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00

11. ASEO

11,01	ASEO GENERAL DE OBRA	DIA	12,00		\$ 0
11,02	SEÑALETICA (señal tipo 22 X 15 cm)	UND	62,00		\$ 0
VALOR PARCIAL					\$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 0,00
	ADMINISTRACION		0%	\$ 0,00
	UTILIDAD		0%	\$ 0,00
	IMPREVISTOS		0%	\$ 0,00
	IVA 19% SOBRE U		19%	\$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 0,00

TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN				\$ -
---------------------------------	--	--	--	-------------

	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD según diseños	UND	1	\$ -
--	---	-----	---	------

	SUMINISTRO E INSTALACION DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR según diseños	UND	1	\$ -
--	--	-----	---	------

TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN + EQUIPAMENTO				\$ -
---	--	--	--	-------------

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL