

ANEXO 11 FORMULARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES					
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. LPA-02- 2024				FECHA:	DD/MM/AA
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTÍN CARABALÍ, CORREGIMIENTO LA Balsa, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR. TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>					
1,01	CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	9,00		\$ 0,00
1,02	BAÑOS PORTÁTILES (2)	MES	8,00		\$ 0,00
1,03	OFICINA	M2	10,00		\$ 0,00
1,04	ALMACEN	M2	8,00		\$ 0,00
1,05	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA DE POLIPROPILENO H= 2MT	MT	45,00		\$ 0,00
1,06	LOCALIZACION,REPLANTEO Y VERIFICACION TOPOGRAFICA	M2	299,00		\$ 0,00
1,07	INSTALACION PROVISIONAL HIDRAULICA	UND	1,00		\$ 0,00
1,08	INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	UND	1,00		\$ 0,00
1,09	DESCAPOTE	M2	350,00		\$ 0,00
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>2 CIMENTACION</b>					
2,01	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE CIMENTACION SUPERFICIAL	M3	36,00		\$ 0,00
2,02	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A	M3	125,00		\$ 0,00
2,03	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO A	M3	120,40		\$ 0,00
2,04	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E=0,05 M	M2	86,90		\$ 0,00
2,05	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	20,90		\$ 0,00
2,06	PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	4,30		\$ 0,00
2,07	LOSA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M2	150,30		\$ 0,00
2,08	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	15.910,00		\$ 0,00
2,09	MALLAS ELECTROSOLDADAS	KG	449,43		\$ 0,00
2,10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	84,00		\$ 0,00
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>3 ESTRUCTURAS</b>					
3,01	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA	M3	12,40		\$ 0
3,02	VIGAS AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI ACABADO A LA VISTA	M3	11,30		\$ 0
3,03	LOSETA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, EN FACHADA PARA SOPORTE	MT	40,20		\$ 0
3,04	PLACA ALIGERADA H= 50 CM ; INCLUYE VIGAS Y VIGUETAS, CON LOSETA	M2	135,10		\$ 0
3,05	ESCALERAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	3,20		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>4 MAMPOSTERIA - PREFABRICADOS</b>					
4,01	BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.	M2	237,00		\$ 0
4,02	BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. ACABADO LISO.	MT	121,00		\$ 0
4,03	MURO EN LADRILLO CALADO	M2	67,00		\$ 0
4,04	REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA CON ACERO DE REFUERZO	KG	1.068,00		\$ 0
4,05	DOVELA EN CONCRETO FLUIDO PARA REFORZAMIENTO MAMPOSTERIA	MT	670,00		\$ 0
4,06	ANCLAJE PARA VARILLA DE 1/2"	UND	332,00		\$ 0
4,07	BLOQUE DE CONCRETO DE 12X19X39 CMS. CULATAS DE CUBIERTA	M2	90,10		\$ 0
4,08	ALFAJIAS	MT	70,90		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>5 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES</b>					
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO FUERZA (FASE, NEUTRO,	MT	3.700,00		\$ 0
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8	MT	120,00		\$ 0
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10	MT	90,00		\$ 0
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA	UND	1,00		\$ 0
5,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 110 V NO REGULADO	UND	27,00		\$ 0
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO 110 V REGULADO	UND	20,00		\$ 0
5,07	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA ELECTRICA 2X18	UND	32,00		\$ 0
5,08	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 18 CIRCUITOS	UND	1,00		\$ 0

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR. TOTAL
5,09	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO 12 CIRCUITOS	UND	1,00		\$ 0
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 15 AMP	UND	12,00		\$ 0
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 20 AMP	UND	6,00		\$ 0
5,12	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COPPERWELD 5/8	UND	1,00		\$ 0
5,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA EMT 3/4	UND	100,00		\$ 0
5,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO FS 4X2	UND	80,00		\$ 0
5,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA LB	UND	20,00		\$ 0
5,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA BUCHIN 3/4	UND	32,00		\$ 0
5,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE 3/4	UND	200,00		\$ 0
5,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL RANURADO	UND	5,00		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>				
6,01	CARCAMO PERIMETRAL 0.15X0.15 MT E= 0.1	MT	25,00		\$ 0
6,02	TRASLADOS CAJAS SANITARIAS	GLB	1,00		\$ 0
6,03	ACOMETIDA RED 1"	GLB	1,00		\$ 0
6,04	LLAVE DE PASO 1/2" INCLUYE CAJA REGISTRO METÁLICA	UND	1,00		\$ 0
6,05	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	2,00		\$ 0
6,06	TUBERIA HIDRAULICA 1/2"	MT	5,00		\$ 0
6,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL INCLUYE LLAVE Y	UND	1,00		\$ 0
6,09	PUNTO SANITARIO 2"	UND	2,00		\$ 0
6,1	TUBERIA SANITARIA 2"	MT	10,00		\$ 0
6,11	CAJA INSPECCIÓN 40X40- INCLUYE EXCAVACIÓN,CONSTRUCCIÓN DE	UND	5,00		\$ 0
6,12	BAJANTE AGUA LLUVIA 4"	MT	25,00		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>7</b>	<b>ENCHAPES Y PISOS</b>				
7,01	ALISTADO PISOS 0,03M, EN MORTERO 1:3	M2	213,90		\$ 0
7,02	PLACAS DE CONTRAPISO E = 0,10 M CONCRETO DE 3000 PSI	M2	199,70		\$ 0
7,03	PISO EN BALDOSA REFERENCIA - BLANCO HUILA . ALFA O SIMILAR	M2	213,90		\$ 0
7,04	ACABADO EN CONCRETO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS PARA	M2	19,90		\$ 0
7,05	PISO EN CONCRETO CON ACABADO ESCOBIADO, BORDES ACOLILLADOS,	M2	29,30		\$ 0
7,06	ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	M2	111,00		\$ 0
7,07	ESTUCO Y PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA	MT	15,80		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES</b>				
8,01	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1.216,00		\$ 0
8,02	CUBIERTA TIPO SANDWICH	M2	150,00		\$ 0
8,03	CANAL GALVANIZADA	MT	18,60		\$ 0
8,04	PUNTO ANCLAJE CUBIERTA	KG	180,00		\$ 0
8,05	SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA	MT	63,10		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>9</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				
9,01	VENTANA CORREDIZA V01, 2.81X2.21	UND	8,00		\$ 0
9,02	VENTANA CORREDIZA V01', 2.81X1.62	UND	1,00		\$ 0
9,03	VENTANA FIJA V02, 2.81X1.42	UND	3,00		\$ 0
9,04	VENTANA FIJA V03, 5X0,8	UND	1,00		\$ 0
9,05	VENTANA FIJA V04, 0.72X2.14	UND	1,00		\$ 0
9,06	VENTANA FIJA V04'0.72X2.14	UND	1,00		\$ 0
9,07	VENTANA FIJA V05; 1.6X0.8	UND	1,00		\$ 0
9,08	VENTANA FIJA V05',1.6X0.8	UND	1,00		\$ 0
9,09	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P01, BATIENTE 1.06X2.14	UND	2,00		\$ 0
9,1	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P02, BATIENTE 1.X2.14	UND	2,00		\$ 0
9,11	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED P04, BATIENTE 0.84X2.14	UND	1,00		\$ 0
9,12	PASAMANOS ESCALERAS EN TUBULAR METALICO.	MT	15,00		\$ 0
9,13	BARANDA METALICA	MT	6,70		\$ 0
9,14	ESCALERA ACCESO A CUBIERTA	UND	1,00		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNIT	VLR. TOTAL
<b>10 OBRAS EXTERIORES</b>					
8,01	CORDON EN CONCRETO 3000 PSI, 0.1X0.2 MT	MT	68,00		\$ 0
8,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.1 MT	M2	35,00		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>
<b>11 ASEO</b>					
11,01	ASEO GENERAL DE OBRA	DIA	12,00		\$ 0
11,02	SEÑALETICA (señal tipo 22 X 15 cm)	UND	62,00		\$ 0
<b>VALOR PARCIAL</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 0,00</b>	
	ADMINISTRACION			0%	\$ 0,00
	UTILIDAD			0%	\$ 0,00
	IMPREVISTOS			0%	\$ 0,00
	IVA 19% SOBRE U			19%	\$ 0,00
<b>TOTAL COSTO INDIRECTO</b>					<b>\$ 0,00</b>

<b>TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
---------------------------------	--	--	--	-----------	----------

**12.0 DOTACION**

12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DOTACION MOBILIARIO ESCOLAR según Especificaciones	GLB	1	\$	-
------	---	-----	---	----	---

**13.0 EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD**

13.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO ELEVACION MOVILIDAD según Especificaciones	UND	1	\$	-
------	--	-----	---	----	---

<b>TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN + EQUIPAMIENTO</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
--	--	--	--	-----------	----------

Todos los valores de la propuesta deberán estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procederá a ajustar el valor que no lo esté, redondeándolo por exceso o por defecto al peso.

Atentamente

Firmas:

Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL