







Table with columns: CAPITULO, SUB CAPITULO, ITEM, UNIDAD, CANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes sections for 9 INSTALACION ELECTRICA Y AVINES, 10 SISTEMAS DE INSTALACION, 11 SOBREFORN, ARMADOS, BASES Y SUB-BASES PRODS INTERIORES, and 12 SOBREFORN, ARMADOS, BASES Y SUB-BASES PRODS EXTERIORES.







CAPTULO	SUB CAPTULO	ITEM	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28.8 CINTAS Y BORDILLOS		Comprende las actividades de suministro e instalación de elementos prefabricados en concreto, de conformidad con los detalles y especificaciones técnicas. Incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			\$	-
		28.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO TIPO ODU	m	130,00	\$	-
		28.8.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRERA PREFABRICADA TIPO ODU A-220	m	31,36	\$	-
		28.8.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE RESILLA PREFABRICADA TIPO ODU A-224	m	103,36	\$	-
29.13 ANCLAMIENTO URBANO		Suministro e instalación de Suministro para Anclamiento Urbano. Incluye Mano de Obra, Herramientas y equipo necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			\$	-
		29.13.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE EN CONCRETO PARA BANCA 3.00 x 6.00 mts	m <sup>2</sup>	29,05	\$	-
		29.13.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE EN CONCRETO PARA BANCA 3.00 x 6.00 mts EN SPTD E= 10.12 MIN. SEGUN BRANCO 0-06	m <sup>2</sup>	26,11	\$	-
		29.13.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO ADSORBLE EN POLIETILENO RECICLADO M11 SEGUN CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO	unidad	71,00	\$	-
29.17 ELEMENTOS METALICOS		Comprende las actividades de suministro e instalación de elementos metálicos de mobiliario urbano, de conformidad con los detalles y especificaciones técnicas. Incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			\$	-
		29.17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA DOBLE EN ACERO SEGUN CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO	unidad	4,00	\$	-
29.19 JARDINES		Comprende las actividades de suministro e instalación de Jardines Ornamentales exteriores. Incluye instalación en espesor de 100 mm, con drenaje de base y medio gótese. Mano de obra, Herramientas y equipo necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			\$	-
		29.19.1 SUMINISTRO E EJECUCION DE JARDIN ORNAMENTAL TIPO 1, HEDERA POCIA ANCHA	m <sup>2</sup>	365,80	\$	-
		29.19.5 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO BALAUDE	unidad	54,75	\$	-
		29.19.6 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO PALMAS ROSA	unidad	39,90	\$	-
29.20 ARBORIZACION		Comprende las actividades de Suministro e Instalación de Especies arbóreas de conformidad con el diseño paisajístico. Incluye Transporte, Mano de obra, herramientas y equipo necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			\$	-
		29.20.1 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL CAUCHO TECUJENAMA - INCLuye MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	unidad	3,00	\$	-
		29.20.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL CARONERO INCLuye MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	unidad	3,00	\$	-
		29.20.3 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL SANGREADO INCLuye MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	unidad	4,00	\$	-
		29.20.4 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL TIBERADO INCLuye MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	unidad	3,00	\$	-
		29.20.5 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL HOLLY INCLuye MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	unidad	4,00	\$	-
29.22 OTROS		Comprende las actividades adicionales complementarias para la construcción y conformación de elementos esenciales del proyecto. Incluye la mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.			\$	-
		29.22.1 COMBINACION DE TALUCCAS PARA EXTERIORES	m <sup>2</sup>	44,75	\$	-
		29.22.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GIRANULAR EN RECIBO COMPACTADO e=10.0cm	m <sup>2</sup>	960,96	\$	-
		29.22.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL TIPO GDO 200	m <sup>2</sup>	105,52	\$	-
		30.1.2 ASFO PISO DE OBRA	m <sup>2</sup>	6381,42	\$	-
		30.1.4 EMPESA SOPRANOS Y FRANQUEADEROS	m <sup>2</sup>	2338,86	\$	-
		30.2.1 LIMPIEZA FALDADA MAX HEDERUCCO	m <sup>2</sup>	2287,24	\$	-
		30.2.4 LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES	m <sup>2</sup>	2287,24	\$	-
		<b>SUB TOTAL COSTO DIRECTO</b>			\$	19,00
		<b>ADMINISTRACION</b>			\$	-
		<b>IMPREVISTOS</b>			\$	-
		<b>UTILIDAD</b>			\$	-
		<b>IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%</b>			\$	-
		<b>SUB - TOTAL</b>			\$	19,00
		<b>Valor Costo Directo + Costo Indirecto</b>			\$	19,00